SECTOR 3_TYPE A_NON CONVENTIONAL

CLUSTER CASA ELITE _3.07 A_NON CONVENTIONAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
PLINTH LEVEL	117.495	117.39	117.285	117.18	117.075	116.75	116.855	116.96	117.065	117.17
FIRST FLOOR LEVEL	120.395	120.395	120.395	120.395	120.395	120.07	120.07	120.07	120.07	120.07
FLOOR TO FLOOR HEIGHT	2.9	3.005	3.11	3.215	3.32	3.32	3.215	3.11	3.005	2.9
DIFFERENCE IN HEIGHT	0.000	0.105	0.210	0.315	0.420	0.420	0.315	0.210	0.105	0.000
WINDOW HEIGHT ON GROUND FLOOR	1.175	1.175	1.325	1.475	1.475	1.475	1.475	1.325	1.175	1.175
SILL AT GROUND FLOOR	1.075	1.18	1.135	1.09	1.195	1.195	1.09	1.135	1.18	1.075
VENTILATOR HEIGHT	0.45	0.45	0.6	0.75	0.75	0.75	0.75	0.6	0.45	0.45
DIFFERENCE	0.000	0.105	0.210	0.315	0.420	0.420	0.315	0.210	0.105	0.000
TOILET WINDOW HEIGHT ON GROUND FLOOR	1.15	1.15	1.3	1.45	1.45	1.45	1.45	1.3	1.15	1.15

CLUSTER CASA ELITE_3.09 A_NON CONVENTIONAL

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
PLINTH LEVEL	117.17	117.065	116.96	116.855	116.75	116.435	116.54	116.645	116.75	116.855
FIRST FLOOR LEVEL	120.07	120.07	120.07	120.07	120.07	119.755	119.755	119.755	119.755	119.755
FLOOR TO FLOOR HEIGHT	2.9	3.005	3.11	3.215	3.32	3.32	3.215	3.11	3.005	2.9
DIFFERENCE IN HEIGHT	0.000	0.105	0.210	0.315	0.420	0.420	0.315	0.210	0.105	0.000
WINDOW HEIGHT ON GROUND FLOOR	1.175	1.175	1.325	1.475	1.475	1.475	1.475	1.325	1.175	1.175
SILL AT GROUND FLOOR	1.075	1.18	1.135	1.09	1.195	1.195	1.09	1.135	1.18	1.075
VENTILATOR HEIGHT	0.45	0.45	0.6	0.75	0.75	0.75	0.75	0.6	0.45	0.45
DIFFERENCE	0.000	0.105	0.210	0.315	0.420	0.420	0.315	0.210	0.105	0.000
TOILET WINDOW HEIGHT ON GROUND FLOOR	1.15	1.15	1.3	1.45	1.45	1.45	1.45	1.3	1.15	1.15

NOTE :

KICKER HEIGHT WITH REFERENCE TO 2900mm F/F SHOULD BE READ AS - DIFFERENCE IN HEIGHT + THE DIFFERENCE BETWEEN PLINTH LEVEL AND PLINTH BEAM

WINDOW AND VENTILATOR HEIGHTS TO BE MEASURED AT (-650 MM) FROM RESPECTIVE WING FIRST FLOOR SLAB LEVEL